

## 獣害防止柵及び門扉施工標準歩掛

近江屋ロープ株式会社

### 獣害防止柵「イノシッシ®」施工歩掛

平地施工部 (100m当たり)

		単位	数量	単価	金額
設置工	土木一般(世話役)	人	0.5		
設置工	普通作業員(設置)	人	3.5		
設置工	普通作業員(運搬)	人	1.0		

傾斜地施工部 (1割8分勾配以下 100m当たり)

		単位	数量	単価	金額
設置工	土木一般(世話役)	人	0.5		
設置工	普通作業員(設置)	人	4.0		
設置工	普通作業員(運搬)	人	1.5		

### 門扉施工歩掛

片開き(B=1.0m ~ 2.0m)

		単位	数量	単価	金額
設置工	普通作業員(設置)	人	0.4		
設置工	普通作業員(運搬)	人	0.1		

両開き(B=3.0m ~ 4.0m)

		単位	数量	単価	金額
設置工	普通作業員(設置)	人	0.8		
設置工	普通作業員(運搬)	人	0.2		